Экспликация полов подземного этажа

Марка	Номер помещения по проекту	Схема пола по проекту	Элементы пола и их толщина,мм	Площадь, м2	Примечания
01	05.1		1. Master Top 450 или аналог. 2. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 100*100 -100мм	2845,76	См. дизайн-проект
02	02.6, 03.7, 03.8, 03.13, 05.4, 05.5, 05.10		1. Плитка керамическая с антискользящим покрытием -10 мм 2. Водонепроницаемый клей для плитки Sika Bond T8 или аналог -10мм 3. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 50х50 по уклону - 50-80мм 4. Водозащитная паропропускающая пленка 5. Минплита Rockwool Флор Баттс И или аналог - 50мм 6. Пароизоляция	177,93	
02*	05.4.1		1. Битумная наплавляемая гидроизоляция Техноэласт или аналог (завести на стены) 2. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 50х50 по уклону - 60мм 3. Водозащитная паропропускающая пленка 4. Минплита Rockwool Флор Баттс И или аналог - 50мм 5. Пароизоляция	1,75	
03	01.1, 01.2, 01.3, 01.5, 02.1, 02.2, 02.4, 02.5, 03.1, 03.2, 03.4, 03.5, 04.1, 04.2, 04.3, 04.5		1. Плитка керамическая с антискользящим покрытием -10 мм 2. Клей для плитки водостойкий - 10мм 3. Стяжка цем.-песчаная М150, армированная сеткой 4Bpl 100х100 - 80мм	538,98	См. дизайн-проект
03*	02.5, 03.5		1. Плитка керамическая с антискользящим покрытием -10 мм 2. Клей для плитки водостойкий - 10мм 3. Стяжка цем.-песчаная М150, армированная сеткой 4Bpl 100х100 - 80-130мм	20,10	
04	03.6, 04.4, 05.7, 05.9		1. Плитка керамическая с антискользящим покрытием -10 мм 2. Клей для плитки водостойкий - 10мм 3. Стяжка цем.-песчаная М150, армированная сеткой 4Bpl 100х100 - 80мм	70,54	
05	04.6, 05.6, 05.8		1. Плитка керамическая с антискользящим покрытием -10 мм 2. Клей для плитки водостойкий - 10мм 3. Стяжка цем.-песчаная М150, армированная сеткой 4Bpl 100х100 - 60мм 4. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП или аналог - 2 слоя - 8мм 5. Выравнивающий р-р - 12мм	26,29	
06	02.8, 02.9, 02.10, 02.11, 03.9, 03.10, 03.11, 03.12, 04.8, кладовые жильцов		1. Master Top 100 или аналог. 2. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 100*100 -100мм	679,23	
07	01.4, 04.7		1. Master Top 100 или аналог.	15,54	

Экспликация полов 1-го этажа

Марка	Номер помещения по проекту	Схема пола по проекту	Элементы пола и их толщина,мм	Площадь, м2	Примечания
08	1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.1		1. Чистовая отделка - 20мм 2. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 50х50 - 80мм 3. Гидрозащитная паропроницаемая мембрана 4. Минераловатные плиты Rockwool Флор Баттс - 50мм 5. Пароизоляционная пленка.	97,50	См. дизайн-проект
09	1.1.6, 1.2.4, 1.3.4, 1.4.6		1. Керамогранит на водостойком клею/грязезащитная решетка - 15/23 мм 2. Техноэласт Барьер Лайт - 2мм. 3. Праймер битумный эмульсионный Технониколь №4. 4. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 50х50 - 50-90 мм 5. Гидрозащитная паропроницаемая мембрана 6. Минераловатные плиты Rockwool Флор Баттс - 30мм 7. Пароизоляционная пленка	37,36	См. дизайн-проект
10	1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5, 1.5.3, 1.1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.6, 1.3.8, 1.4.2		1. Плитка керамическая с антискользящим покрытием на клею - 20мм 2. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 50х50 - 80мм 3. Гидрозащитная паропроницаемая мембрана 4. Минераловатные плиты Rockwool Флор Баттс - 50мм 5. Пароизоляционная пленка.	81,86	уточнить по дизайн-проекту
12	1.1.3, 1.4.3		1. Плитка керамическая с антискользящим покрытием на клею - 20мм 2. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 50х50 - 50мм	8,13	уточнить по дизайн-проекту
13	1.5.1, 1.5.2, 1.5.4		1. Плитка керамическая с антискользящим покрытием на влагостойком клею - 15мм 2. Стяжка цем.-песчаная М200 -40 мм 3. Гидроизоляция-Техноэласт 2 слоя на битумном праймере (по периметру завести на стены 300мм) - 5мм 4. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 50х50 - 40 мм 5. Гидрозащитная паропроницаемая мембрана 6. Минераловатные плиты Rockwool Флор Баттс - 50мм 7. Пароизоляционная пленка	18,99	
14	1.1, 1.4, 1.7, 1.10, 1.14, 1.16, 1.20, 1.24, 1.27, 1.30, 1.35		1. Чистовая отделка - 30мм 2. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 50х50 - 70мм 3. Гидрозащитная паропроницаемая мембрана 4. Минераловатные плиты Rockwool Флор Баттс - 50мм 5. Пароизоляционная пленка.	1010,78	Чистовая отделка выполняется собственником/арендатором после сдачи объекта
15	1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.28, 1.29, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34		1. Чистовая отделка - 15мм 2. Стяжка цем.-песчаная М200 -40 мм 3. Гидроизоляция-Техноэласт 2 слоя на битумном праймере (по периметру завести на стены 300мм) - 5мм 4. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 50х50 - 40 мм 5. Гидрозащитная паропроницаемая мембрана 6. Минераловатные плиты Rockwool Флор Баттс - 50мм 7. Пароизоляционная пленка	204,58	Чистовая отделка выполняется собственником/арендатором после сдачи объекта

Экспликация полов 2-10-го этажей

Марка	Номер помещения по проекту	Схема пола по проекту	Элементы пола и их толщина,мм	Площадь, м2	Примечания
10	1022, 1026, 1030, 1034		1. Плитка керамическая с антискользящим покрытием на клею - 20мм 2. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 50х50 - 80мм 3. Гидрозащитная паропроницаемая мембрана 4. Минераловатные плиты Rockwool Флор Баттс - 50мм 5. Пароизоляционная пленка.	20,63	
11	226, 230, 234, 238		1. Master Top 100 или аналог 2. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 50х50 - 60 мм 3. Гидрозащитная паропроницаемая мембрана 4. Минераловатные плиты Rockwool Флор Баттс - 200мм 5. Пароизоляционная пленка	20,09	
11*	лоджии 2-го этажа		1. Чистый пол - 20мм 2. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 50х50 - 60 мм 3. Гидрозащитная паропроницаемая мембрана 4. Минераловатные плиты Rockwool Флор Баттс - 200мм 5. Пароизоляционная пленка	8,10	Чистовая отделка выполняется собственником/арендатором после сдачи объекта
16	МОП 2-9 этажи (лифтовые холлы, коридоры, площадки ЛК, тамбуры)		1. Чистовая отделка - 20мм. 2. Цем.-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 4Bpl 50*50мм - 72мм. 3. Сшитый Пенотерм НПП ЛЭ - 8мм.	1654,85	См. дизайн-проект
17	квартиры 2-9 этажи (с/у, ванные)		1. Чистовая отделка - 20мм. 2. Техноэласт Барьер Лайт - 2мм. 3. Праймер битумный эмульсионный Технониколь №4. 4. Цем.-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 4Bpl 50*50мм - 70мм. 5. Сшитый Пенотерм НПП ЛЭ - 8мм.	1119,98	Чистовая отделка выполняется собственником/арендатором после сдачи объекта
18	квартиры 2-9 этажи (кроме с/у, ванных)		1. Чистовая отделка - 20мм. 2. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная фибролокном - 72мм. 3. Сшитый Пенотерм НПП ЛЭ - 8мм.	9886,44	Чистовая отделка выполняется собственником/арендатором после сдачи объекта
19	МОП 10 этаж (лифтовые холлы, коридоры)		1. Чистый пол - 20мм 2. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 50х50 - 80 мм 3. Гидрозащитная паропроницаемая мембрана 4. Минераловатные плиты Rockwool Флор Баттс - 50мм 5. Пароизоляционная пленка	174,49	См. дизайн-проект
20	МОП 10 этаж (тамбуры, площадки ЛК)		1. Чистовая отделка - 20мм. 2. Цем.-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 4Bpl 50*50мм - 72-122мм. 3. Сшитый Пенотерм НПП ЛЭ - 8мм.	32,56	См. дизайн-проект
21	квартиры 10 этаж (с/у и ванные)		1. Чистый пол - 20мм 2. Техноэласт Барьер Лайт - 2мм. 3. Праймер битумный эмульсионный Технониколь №4. 4. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 50х50 - 78 мм 5. Гидрозащитная паропроницаемая мембрана 6. Минераловатные плиты Rockwool Флор Баттс - 50мм 7. Пароизоляционная пленка	117,94	Чистовая отделка выполняется собственником/арендатором после сдачи объекта
22	квартиры 10 этаж (кроме с/у и ванных)		1. Чистый пол - 20мм 2. Стяжка цем.-песчаная М200, армированная сеткой 4Bpl 50х50 - 80 мм 3. Гидрозащитная паропроницаемая мембрана 4. Минераловатные плиты Rockwool Флор Баттс - 50мм 5. Пароизоляционная пленка	1050,10	Чистовая отделка выполняется собственником/арендатором после сдачи объекта

Экспликация полов (Лестничные клетки)

Марка	Номер помещения по проекту	Изображение типоразмера	Данные элементов пола	Площадь, м2
24	Ступени и межэтажные площадки ЛК		1. Керамическая плитка/керамогранит с антискользящим покрытием на клею - 10мм 2. Выравнивающий цем.-песчаный р-р -10мм	474,96

Деталь примыкания "плавающего" пола к стене



Деталь примыкания конструкции пола с шумоизоляцией к стенам и перегородкам



Узел устройства температурно-деформационного шва в стяжке пола



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный лист рассматривать совместно с отделочными планами этажей, см. листы 50-56 данного комплекта.
2. Разрезы см. листы 20-24 данного комплекта, сечения по наружным стенам лл. 30-39 данного комплекта.
3. Ведомость отделки помещений см. лист 64 данного комплекта.
4. Устройство чистых полов выполнять после окончания всех строительно-монтажных, электро-технических и санитарно-технических работ.
5. Примыкание "плавающих" полов (тип 02 и 02*) к стенам подземного этажа см. деталь на данном листе.
6. В местах примыкания чистого пола к стенам и колоннам подземного, 1-го, 10-го этажей предусмотреть зазор 8-10мм с заполнением демпфирующей и звукоизолирующей прокладкой.
7. В местах примыкания стяжки пола к стенам, колоннам и перегородкам 2-9 этажей выполнить звукоизолирующую прокладку Пеноплекс НПП-ЛЭ на всю высоту пирога пола.
8. Полы, в помещениях, оборудованных приямками и трапами, выполнить с уклоном в сторону приямков и трапов.
9. В зазоре, между стенами лифтовых шахт и плитой перекрытия, проложить негритовый шнур.
10. При разводке сетей горячего, холодного водоснабжения, системы отопления в местах пересечек допускается выполнение локального углубления в ж/б плите не более 20 мм для сохранения толщины цем.-песчаной стяжки не менее 45 мм над коммуникациями.
10. Площадь отделки пола в помещениях,входящих в дизайн-проект, уточнить по дизайн-проекту.
11. Гидроизоляционный слой необходимо завести на стены на высоту не менее 300мм.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						589/20 - АР.1	
						г. Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 1, литера А	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
ГАП		Подгорнов			05.22	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно -пристроенным подземным гаражом.	Стадия: Р; Лист: 57; Листов:
ГИП		Кобрина					
Вед. архит.		Мательская					
Норм. контр.		Эмдин				Экспликация полов	ООО "ИНТЕРКОЛУМНИУМ"

Формат А1А