

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс работ по изготовлению и монтажу металлических дверей МОП и ЛХ.

на Объекте: «Многokвартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Красный проспект в Заельцовском районе г. Новосибирска. Блок-секция №1 (по ГП) и подземная автостоянка в осях 1П/А-1П/Ж / П/1-П/10 – I этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией»

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	ООО Специализированный Застройщик «Оскар»
2	Адрес объекта	обл. Новосибирская, г. Новосибирск, район Заельцовский, ул. Красный проспект. Земельный участок с кадастровым номером: 54:35:033060:2221
3	Объемы работ и основание	- Основанием для просчета стоимости является Рабочая Документация, выполненная Проектной Артелью «2ПБ» в составе Приложений к настоящему ТЗ (Приложение №1), а так же дизайн-проект, разработанный заказчиком: 1. Рабочая документация АР, шифр «П54-185-01-23-1 – АР»,; 2. Дизайн-проект проект.
4	Требования к видам работ	Настоящим Техническим заданием и предметом договора предусмотрено изготовление, поставка и монтаж стальных противопожарных дверей МОП и ЛХ авторского дизайна, включая все крепежные и доборные элементы, встроенные изделия с 2 по 20 этаж. 1. Марка 2. ДПС 02 2100-1400 левая EIS60 в количестве 18 шт. ГОСТ Р 57327-2016; (выпадающий порог) 2. Марка 3. ДПС 02 2100-1400 правая EIS60 в количестве 18 шт. ГОСТ Р 57327-2016; (выпадающий порог) 3. Марка 3. ДПС 02 2100-1400 правая EIS60 в количестве 1 шт. ГОСТ Р 57327-2016 (порог в составе короба, 18эт) 4. Марка 18. ДПС 01 2100-1100 правая EIS60 в количестве 18 шт. ГОСТ Р 57327-2016. (порог в составе короба) В объемах Задания не предусмотрены стальные противопожарные фасадные и внутренние двери в МОП (квартирные двери, технические помещения), ворота помещения ТП, секционные ворота въездной ramпы. <u>В рамках тендера подрядчик изготавливает натурный образец в одном экземпляре с полной комплектацией фурнитуры и производит его монтаж на объекте в подготовленном Заказчиком проеме для окончательного согласования.</u> Основные требования к конструкциям дверей: • внешний дизайн двери должен быть выполнен в строгом соответствии эскизу, указанному в Приложении №3; • открывания, ориентацию открывания (левое-правое) выполнить в соответствии с РД (АР); • Двери, предусмотренные настоящим заданием, изготавливаются в противопожарном дымогазонепроницаемом исполнении с обеспечением

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
		предела огнестойкости EIS60 – см. Рабочую Документацию (л.29, шифр «П54-185-01-23-1 – АР»). В составе комплекта дверей предусмотреть: 1. Покраска порошковая, цвет окраски – смесь порошковой краски в соотношении: RAL 8019 муар- 41%, RAL 7039 муар- 52%, RAL 8017 муар- 7%. - Выкрас предоставляется заказчиком (индивидуально по запросу). 2. Тонировочная пленка SPARKS MAX PRO 50. 3. Доводчик скрытого монтажа 4. Выпадающий порог (выпадающий порог предусмотрен для марки дверей 2;3 , для марки 18 порог в составе короба) 5. Упаковка – защитная пленка + гофракартон. 6. Защита дверного полотна после монтажа - картон, защитная пленка, ручка - защитный скотч.
5	Условия по закупке материалов и их доставке	Все материалы, изделия и оборудование для выполнения работ – поставка Подрядчика. Предоставление образцов изделий, фурнитуры и т.п. на согласование Заказчику – силами и за счет средств Подрядчика. Доставка изделий, материалов и оборудования для выполнения работ до объекта, а также горизонтальное и вертикальное перемещение за счет Подрядчика. Весь инструмент, инвентарь, подъемное оборудование, а также расходные материалы – входят в состав работ подрядчика.
6	Сроки выполнения работ	Монтаж дверей конструкций ноябрь – декабрь 2025 года
8	Условия проведения и приемки работ	• Организация места проведения работ силами и за счет подрядчика. • Вся исполнительная документация и исполнительные схемы составляется силами подрядной организацией. • Присутствие ИТР подрядной организации, на протяжении всей работы, обязательно. • Замена материалов, указанных в Рабочей Документации, должна быть согласована с Заказчиком. • Регулярная очистка рабочих мест от мусора с вывозом со строительной площадки. • Приемка работ осуществляется при условии передачи полного комплекта исполнительной документации. • Приемка выполненных работ осуществляется только после очистки и уборки зон и захваток, вверенных подрядчику для выполнения работ. • Обязательное выполнение подрядчиком всех норм и правил техники безопасности. Все рабочие подрядчика должны находиться в спец одежде, в том числе наличие СИЗ обязательно. До начала изготовления изделий и конструкций требуется обязательные разработка Альбома технических решений и его предоставление на согласование Заказчику. До начала производства работ: обязательное предоставление на согласование Заказчику ППР, полный комплект документации по ОТ и ТБ.

Утверждаю: Олейников Д.А.