

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ

- ПЕРЕКРЫТИЕ - Тип 1 (подшивной потолок автостоянки):
 1. Покрытие пола (см. соотв. экспликацию полов);
 2. Монолитная ж.б. плита перекрытия, см. П54-185-01-23-2-КЖ.
 3. Теплоизоляционные плиты Техно ОЗБ 80 (либо аналог) - 50мм;
 4. Грунтовка (пропитка) армирующим составом - силикатная краска Ceresit СТ 54 (либо аналог).
- ПЕРЕКРЫТИЕ - Тип 2 (подшивной потолок):
 1. Покрытие пола (см. соотв. экспликацию полов);
 2. Монолитная ж.б. плита перекрытия, см. П54-185-01-23-2-КЖ.
 3. Минераловатный утеплитель Технофас Оптима (ρ=120 кг/м³; λA=0,040 Вт/м·°C) (либо аналог), толщ. 150 мм.;
 4. Грунтовка (пропитка) армирующим составом - силикатная краска Ceresit СТ 54 (либо аналог).
- ПЕРЕКРЫТИЕ - Тип 3 (подшивной потолок козырька входной группы в осях 2/Е-2/Н / 2/1-2/2, 2/Е-2/Н / 2/16-2/17, 2/А-2/Б / 2/5-2/13):
 1. Покрытие пола (см. соотв. экспликацию полов);
 2. Монолитная ж.б. плита перекрытия, см. П54-185-02-23-2-КЖ.
 - 3.1 Минераловатные плиты Техновент Оптима (ρ=90 кг/м³; λA=0,038 Вт/м·°C), толщиной 100 мм;
 - 3.2 Минераловатные плиты Техновент Н (ρ=36 кг/м³; λA=0,039 Вт/м·°C), толщ. 150 мм;
 4. Ветрозащитная мембрана Альфа ПРОФ НГ (или аналог);
 5. Облицовка - подсистема CUUBER (или аналог).

КОНСТРУКЦИИ СТЕН

- КОНСТРУКЦИЯ СТЕНЫ - Тип 1 (Стена в грунте):
 1. Экструзионный пенополистирол (λA=0,030-0,032 Вт/м·°C) по ГОСТ 32310-2020 - Технониколь CARBON PROF (либо аналог), толщ. 50 мм и 100мм (в зоне отапливаемых помещений подвальной части на глубину промерзания);
 2. Гидроизоляция (наплавляемая) - Техноэласт ЭПП 2 слоя (либо аналог);
 3. Праймер битумный Технониколь №1 (либо аналог);
 4. Монолитная ж.б стена, см. П54-185-01-23-2-КЖ.
- КОНСТРУКЦИЯ СТЕНЫ - Тип 2.1 (Наружные стены в уровне 1го этажа):
 1. Наружная верста из лицевого кирпича Кр-л-пу 250х120х65/1НФ/175/1,4/75 ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе М100, толщ.250 мм, 120 мм;
 2. Вентилируемый зазор, толщ. 20 мм;
 3. Ветрозащитная мембрана Альфа ПРОФ НГ (или аналог);
 4. Минераловатные плиты Техновент Оптима (ρ=90 кг/м³; λA=0,038 Вт/м·°C), толщиной 70 мм;
 5. Минераловатные плиты Техновент Н (ρ=36 кг/м³; λA=0,039 Вт/м·°C), толщ. 100 мм;
 - 6.1 Полнотелый кирпич марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/75 ГОСТ 530-2012 на цем.песчаном р-ре М100, толщ. 250мм;
 - 6.2. Монолитная ж.б стена, см. П54-185-01-23-2-КЖ.
 7. Внутрення отделка (см. соотв. вед. отделки помещений).
- КОНСТРУКЦИЯ СТЕНЫ - Тип 2.2 (Наружные стены в объеме декоративного пояса в уровне между 1-м и 2-м этажем):
 1. Наружная верста из лицевого кирпича Кр-л-пу 250х120х65/1НФ/175/1,4/75 ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе М100, толщ. 250 (120) мм., на подсистеме CUUBER (или аналог);
 2. Вентилируемый зазор, толщ. по проекту;
 3. Ветрозащитная мембрана Альфа ПРОФ НГ (или аналог);
 4. Минераловатные плиты Техновент Оптима (ρ=90 кг/м³; λA=0,038 Вт/м·°C), толщиной 70 мм;
 5. Минераловатные плиты Техновент Н (ρ=36 кг/м³; λA=0,039 Вт/м·°C), толщ. 100 мм;
 - 6.1 Полнотелый кирпич марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/75 ГОСТ 530-2012 на цем.песчаном р-ре М100, толщ. 250мм;
 - 6.2. Монолитная ж.б стена, см. П54-185-01-23-2-КЖ.
 7. Внутрення отделка (см. соотв. вед. отделки помещений).


- КОНСТРУКЦИЯ СТЕНЫ - Тип 3 (Наружные стены):
 1. Наружный отделочный слой - штукатурка по сетке, тип "шуба", фракция 2мм "Baumit StarTop" (либо аналог), толщ. 3-5 мм.;
 2. Минераловатный утеплитель Технофас Оптима (ρ=120 кг/м³; λA=0,040 Вт/м·°C) (либо аналог), толщ. 170 мм.;
 - 3.1 Полнотелый кирпич марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/75 ГОСТ 530-2012 на цем.песчаном р-ре М100, толщ. 250мм;
 - 3.2. Монолитная ж.б стена, см. П54-185-01-23-2-КЖ.
 4. Внутрення отделка (см. соотв. вед. отделки помещений).

КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ

- ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ - Тип 1 (Основная кровля):
 1. Два слоя битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала по ГОСТ 30547-97:
 - Техноэласт ЭКП (либо аналог);
 - Техноэласт ЭПП (либо аналог);
 2. Праймер битумный Технониколь №1 (либо аналог);
 3. Армированная стяжка из пескобетона М150 и сеткой 4ВР1 200х200 мм - 50 мм;
 4. Молниезащитная сетка см. П54-185-01-23-2-ЭОМ;
 5. Уклонообразующий слой из керамзита у=400кг/м³ фр. 10-20 по уклону от 50 до 300мм (max);
 6. Разделительный слой - диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ;
 7. Экструзионный пенополистирол (λA=0,030-0,032 Вт/м·°C) по ГОСТ 32310-2020, толщ. 200 мм - Технониколь CARBON PROF (либо аналог);
 8. Пароизоляция - Технобарьер (либо аналог);
 9. Цементно-песчаная затирка М50 по монолитной ж/б плите, толщ. 5-15 мм (по необходимости);
 10. Монолитная ж.б. плита перекрытия, см. П54-185-01-23-2-КЖ.
- ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ - Тип 2 (Эксплуатируемая кровля):
 1. Плитка по выравнивающему слою гравия;
 2. Дренажная мембрана Planter geo (либо аналог);
 3. Два слоя битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала по ГОСТ 30547-97:
 - Техноэласт ЭКП (либо аналог);
 - Техноэласт ЭПП (либо аналог);
 4. Праймер битумный Технониколь №1 (либо аналог);
 5. Разуклонка - армированная стяжка из пескобетона М150 и сеткой 5ВР1 100х100 мм, толщ. 40-60 мм;
 6. Разделительный слой - диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ;
 7. Экструзионный пенополистирол Logispir Prof (λA=0,022 Вт/м·°C) (либо аналог), толщ. 200 мм
 8. Пароизоляция - Технобарьер (либо аналог);
 9. Цементно-песчаная затирка М50 по монолитной ж/б плите, толщ. 5-15 мм (по необходимости);
 10. Монолитная ж.б. плита перекрытия, см. П54-185-01-23-2-КЖ.
- ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ АВТОСТОЯНКИ - Тип 3 (эксплуатируемое):
 1. Благоустроенное покрытие см. П54-185-01-23-2-ГП;
 2. Распределительная плита - Бетон В20 F150 W6, армированная сеткой 5ВР1 100х100 мм, толщ. 100 мм;
 3. Профилированная мембрана PLANTER geo;
 4. Экструзионный пенополистирол Carbon Solid 500, толщ.- 50 мм, λA=0,032 Вт/м ·°C (либо аналог);
 5. Защитно-разделительный слой - иглопробивное термообработанное полиэфирное полотно развесом не менее 300 г/м2;
 6. Два слоя битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала Техноэласт ЭПП (либо аналог),
 7. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01;
 8. Армированная стяжка из пескобетона М150 и сеткой 5ВР1 100х100 мм, толщ. 50 мм;
 9. Уклонообразующий слой из керамзитобетона класс В 3.5 D1000 по уклону, от 20 до 180 мм;
 10. Монолитная ж.б. плита перекрытия, см. П54-185-01-23-2-КЖ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Общие указания см. л. 2;
2. Маркировку составов конструкций см. л.16, 17.

						П54-185-01-23-2 - АР			
						Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома с подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Красный проспект в Завельцовском районе г. Новосибирска			
1	-	Зам.	349-24		09.24				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разработал	Антонов				09.24	Блок-секция №2 (по ГП), Блок-секция №3 (по ГП) в осях 1П/А–1П/Ж / П/33–П/34 до отм. ±0.000 и подземная автостоянка в осях 1П/А–1П/Ж / П/11–П/37 – II этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземная автостоянка.	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Кузнецов				09.24		Р	3	
Н. контр.	Александров				09.24	Составы конструкций		 ПРОЕКТНАЯ АРТЕЛЬ	





Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		ЮК	ОВ
			Черякова	Сыромуков		
			Согласовано		ВК	ЭОМ
			Березикова	Тихонова		
			Согласовано		ПС	
			Викорев	Александров		

1.3

3.1

Ведомость отверстий на отм. -4.350					
Марка, поз.	Ширина (В), мм	Высота (Н), мм	Отм. низа, мм	Назначение	Прим.
1	270	85	-2.110	ОВ	
2	140	160	-1.600	ОВ	
3	140	160	-1.450	ОВ	
4	400	160	-1.600	ОВ, ВК	
5	270	235	-1.675	ОВ	
6	400	310	-1.160	ОВ, ВК	
7	660	310	-1.675	ОВ	
8	920	535	-2.200	ОВ	
9	920	610	-1.460	ОВ	
10	920	610	-1.430	ОВ	
11	1000	685	-2.125	ОВ	
12	1000	835	-1.965	ОВ	
14	660	1135	-4.300	ОВ	
15	920	1210	-1.985	ОВ	
16	1040	1210	-1.985	ОВ	
17	1100	1210	-1.985	ОВ	
18	790	1100	-4.300	ОВ	
19	530	460	-1.225	ВК	
20	270	535	-1.375	ВК	
21	270	570	-1.325	ВК	
22	140	160	-1.675	ВК	
23	1180	310	-1.525	ВК	
24	790	460	-1.900	ВК	
25	400	310	-1.600	ВК	
26	270	160	-1.300	ВК	
27	400	310	-1.675	ВК	
28	270	160	-1.375	ВК	
29	1000	800	-2.125	ОВ	
30	950	310	-1.010	ЭС	
31	1000	310	-1.010	ЭС	
32	1200	310	-1.010	ЭС	
33	1200	310	-1.410	ЭС	

Примечание: Отм. низа отв. дана от отм. 0,000.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Общие указания см. л. 2;
- Маркировку отверстий на отм. -4.350 см. л.4.1

П54-185-01-23-2 - АР						
3	1	Изм.	404-24	СР	10.24	Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Красный проспект в Заельцовском районе г. Новосибирска
1	3	Изм.	349-24	СР	09.24	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Блок-секция №2 (по ГП), Блок-секция №3 (по ГП) в осях 1П/А-1П/Ж / 1П/З-1П/4 до отм. ±0.000 и подземная автостоянка в осях 1П/А-1П/Ж / 1П/11-1П/37 – II этап строительства жилого многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземная автостоянка.
Разработал	Введенская	09.24		СР	09.24	
Проверил	Кузнецов			Кузнецов	09.24	
Н. контр.	Александров	Александр	09.24			Сечение А-А, Б-Б, В-В, Г-Г. Ведомость отверстий на отм. -4.350
						ПРОЕКТНАЯ АРТЕЛЬ

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
01.1	Офисное помещение №1	95.05	
01.2	Санузел	3.73	
01.3	ПУИ	2.34	
02.1	Офисное помещение №2	64.07	
02.2	Санузел	3.89	
02.3	ПУИ	2.25	
03.1	Офисное помещение №3	91.41	
03.2	Санузел	3.95	
03.3	ПУИ	1.85	
04.1	Офисное помещение №4	35.25	
04.2	Санузел	3.95	
04.3	ПУИ	1.85	
05.1	Офисное помещение №5	63.79	
05.2	Санузел	3.91	
05.3	ПУИ	1.98	
06	Вестибюль	183.59	
07	Помещение доставки	11.36	
08	Лестничная клетка (H2)	13.52	
09	Санузел (ПУИ)	3.29	
10	Лестничная клетка	15.02	
11	Тамбур	7.80	
12	Тамбур	7.79	
13	Тех. пом.	16.47	
14	Лестничная клетка	13.59	

Марка, поз.	Ширина (В), мм	Высота (Н), мм	Отм. низа, мм	Назначение	Прим.
1	140	160	+4.250	ОВ	
2	270	85	-0.100	ОВ	
3	270	525	+3.950	ОВ	
4	1050	450	+2.210	ОВ	4.3
5	1050	525	+0.100	ОВ	
6	1060	85	-0.100	ОВ	
7	1920	525	+3.950	ОВ	
8	140	160	+0.425	БК	
9	270	375	+0.000	БК	
10	930	85	-0.100	ОВ	
11	270	85	+4.700	БК	
12	660	910	+0.350	АП	
13	920	685	+3.810	ОВ	3.5
14	1050	460	+4.060	ОВ	
15	1190	685	+3.810	ОВ	

Ведомость нар. проемов 1 эт. (окна, двери)















Поз.	Размер проема	Кол.
OB1	2200 x 3825 (h)	2
OB2	1700 x 3825 (h)	3
OB3	1710 x 3825 (h)	1
OB4	2740 x 3825 (h)	1
OB5	2740 x 3825 (h)	1
OB6	1580 x 3825 (h)	2
OB7	1580 x 3390 (h)	1
OB8	1830 x 3390 (h)	4
OB8.1	1830 x 3390 (h)	1
OB9	2090 x 3390 (h)	3
OB9.1	2090 x 3390 (h)	1
OB10	1700 x 3390 (h)	4
OB11	1310 x 3390 (h)	2
OB12	1440 x 3390 (h)	2
OB13	1840 x 3390 (h)	3
OT1	2200 x 4520 (h)	2

Поз.	Размер проема	Кол.
1	1100 x 2400 (h)	2
2	1400 x 2400 (h)	2
8	1000 x 2100 (h)	1
16	800 x 2100 (h)	9
17	900 x 2100 (h)	6
18	1100 x 2100 (h)	1
19	1000 x 2100 (h)	1

2 – Марка проема / заполнения проема
 ОК1 – Марка окна / витража
 ПР1 – Марка перемычки
 101 – Номер помещения
 12 – Марка типа пола


Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж			Всего	Масса	Примечание
			-1	1	2			
4	ГОСТ 948-84	2ПБ10-1	0	13	0	13	43,00 кг	
5	ГОСТ 948-84	2ПБ13-1	0	10	0	10	54,00 кг	
6	ГОСТ 948-84	2ПБ16-2	0	7	0	7	65,00 кг	
7	ГОСТ 948-84	2ПБ17-2	0	4	0	4	71,00 кг	
8	ГОСТ 948-84	2ПБ19-3	0	10	0	10	81,00 кг	
9	ГОСТ 948-84	2ПБ22-3	0	24	0	24	92,00 кг	
10	ГОСТ 948-84	2ПБ25-3	0	8	0	8	103,00 кг	
22	ГОСТ 948-84	3ПБ34-4	0	4	0	4	222,00 кг	
301	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1200 mm	0	4	0	4	18,72 кг	
304	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1380 mm	0	4	0	4	21,53 кг	
307	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1600 mm	0	4	0	4	24,96 кг	
311	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1850 mm	0	4	0	4	28,86 кг	
312	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 2350 mm	0	4	0	4	36,66 кг	

Ведомость перемычек

Марка	Схема сечения	Марка	Схема сечения
ПР1		ПР13	
ПР5		ПР14	
ПР7		ПР15	
ПР9		ПР16	
ПР10		ПР21	
ПР11		ПР23	
ПР12		ПР24	

2. Общее указание см. п. 2.
2. Работы по монтажу х/б конструкций на чертеже не указаны, см. соответствующие чертежи комплекта П54-185-02-23-2-КЖ;
3. Узлы черепицы ирильной канавки и элементные железобетонного каркаса здания см. раздел П54-185-02-23-2-АК;
4. По указанным местам выполнить теплоизоляцию х/б стеной (полочкам) см. комплект П54-185-02-23-2-АУ;
5. Над отверстиями шириной до 600 мм в ирильной канавке выполнить рядыцы перемычки из 208 АIII, КОТ 5781-82; на каждые 120 мм толщины стены в слое цементно-песчаного раствора М100, толщина не менее 14 мм. Описание арматуры на кладку не менее 250 мм по длине в каждую сторону;
6. Отверстия для инженерных коммуникаций в стенах, перегородках и (или) перекрытиях, не указанные на данном чертеже, выполнять по чертежам комплекта П54-185-02-23-2-КЖ, либо по месту в процессе производства работ по чертежам инженерных разделов;
7. По указанным местам выполнить теплоизоляцию потолка кестями теплоизоляционными плитками из минеральной ваты (А=0,038 Вт/м·К), толщ. 150 мм. Общий расход утеплителя составляет - 50,8 м³. После монтажа утеплителя, выполнить отделку штукатуркой с водоэмульсионной окраской;
8. В указанных местах выполнить теплоизоляцию стен кестями теплоизоляционными плитками из минеральной ваты Технофол-декор (А=0,038 Вт/м·К) толщ. 100 мм и 170 мм. Плиты крепить клеевым и механическим способом с использованием тарельчатых дюбелей с металлическим сердечником. Общий расход утеплителя толщ. 100 мм составляет - 38,1 м³, толщ. 170 мм - 408,3 м³. После монтажа утеплителя, выполнить отделку штукатуркой с водоэмульсионной окраской;
9. Указанные перегородки возводить после монтажа инженерного оборудования (коммуникаций);
10. Конструкцию лестничных маршей см. соответствующие чертежи комплекта П54-185-01-23-2-КЖ;
11. В указанных местах выполнить теплоизоляцию участка пола экструдированным пенополистиролом Carbon Prof (А=0,032 Вт/м·К) (либо аналог), толщ. 50 мм. Общий расход утеплителя составляет - 17 м³. После монтажа утеплителя, выполнить отделку штукатуркой с водоэмульсионной окраской; полостройки из керамзитобетонных блоков, толщ. 200 мм, из утеплителя из минеральной ваты Технофол-декор (А=0,038 Вт/м·К), толщ. 100 мм, перегородки сделать из влагостойкого гипсокартона ГВЛ на одностороннем КНАУФ-профиле - Комплексная система КНАУФ С 112 (или аналог).
Дополнение: сделать перекрытия, из ятм. +2,600 выполнить подвесом потолочный из влагостойкого гипсокартона ГВЛ на одностороннем КНАУФ-профиле - Комплексная система КНАУФ П 131 (или аналог).
13. Страну откоса оконного проема шириной менее 1300 мм, выполнять из ГПЛ.

10	-	Зам.	348-25		09.25	П54-185-01-23-2 - AP											
8	1	Изм.	147-25		08.25												
4	2	Изм.	444-24		11.24	Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилого застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоквартирного дома, подземной автостоянки, трансформаторной подстанции по ул. Красный проспект в Завельцовском районе г. Новосибирска											
5	4	Изм.	437-24		11.24												
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата												
Разработчик	Антонов				10.24	Блокировки №2 (по ТП) и блокировки №3 (по ТП) в соответствии с ПТЭП / ПТЭП / ПТЭП до отч. «СНОВ» для проведения работ на объектах строительства многоэтажного многоквартирного дома с объектами обслуживания жилого застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоквартирного дома, подземная автостоянка.											
Проверил	Кузнецов				10.24												
И. контр.	Александров				10.24	План на оп. +0.00 (-1.4 этаж)											
										ПРОЕКТ АРТЕЛЬ							





Ведомость отверстий 3-7 этажа					
Марка, поз.	Ширина (В), мм	Высота (Н), мм	Отм. низ, мм	Назначение	Прим.
1	205	235	+0.000	ВК	
2	270	85	-0.100	ВК	
3	270	235	+0.000	ВК	
4	140	160	+1.925	ОВ	
5	140	160	+2.525	ОВ	
6	270	85	-0.100	ОВ	
7	440	385	+2.075	ОВ	
8	530	1360	+1.100	ОВ	
9	1050	450	+2.450	ОВ	4.2
10	1050	525	+0.100	ОВ	
11	1000	85	-0.100	ОВ, ВК	
12	1430	85	-0.100	ОВ, ВК	

Примечание: Отм. низ отв. дана от отм. чистого пола этажа.

Экспликация помещений 3 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
301	Коридор (МОП)	26.68	
302	Коридор (МОП)	26.68	
303	Тех. пом.	7.69	
304	Лифтовой холл	11.74	
305	Тамбур-шлюз	8.49	
306	Лестничная клетка (НЗ)	15.13	


Ведомость оконных проемов 3 этажа

Поз.	Размер проема	Кол.
БД1	950 x 2365 (h)	3
БД2	950 x 2365 (h)	3
БД3	860 x 2365 (h)	2
БД4	860 x 2365 (h)	2
ОК1	1570 x 1830 (h)	4
ОК2	1440 x 1830 (h)	4
ОК4	1830 x 1830 (h)	4
ОК15	2220 x 1830 (h)	2
ОК18	900 x 1830 (h)	2
ОК21	2090 x 1830 (h)	4

Ведомость дверных проемов 3 этажа

Поз.	Размер проема	Кол.
1	1100 x 2400 (h)	2
2	1400 x 2400 (h)	2
3	1400 x 2100 (h)	1
4	1400 x 2100 (h)	1
9	1100 x 2100 (h)	1
16	800 x 2100 (h)	19
17	900 x 2100 (h)	17
18	1100 x 2100 (h)	2
20	1000 x 2100 (h)	7
21	1000 x 2100 (h)	5
22	1000 x 2100 (h)	1

Примечание: За высоту проема принята высота проема от отметки чистого пола.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Общие указания см. п. 3;
- Размеры монолитных ж.б. конструкций на чертеже не указаны, см. соответствующие чертежи комплекта П54-185-01-23-2-КЖ;
- Узлы крепления к элементам железобетонного каркаса здания см. раздел П54-185-01-23-2-АР.У;
- Узлы опирания ж.б. и металлических перемычек к ж.б. стенам (колоннам) см. комплект П54-185-01-23-2-АР.У;
- Над отверстиями шириной до 600 мм в кирпичной кладке выполнить рядовые перемычки из 2 Ø8 АIII, ГОСТ 5781-82* на каждые 120 мм толщины стены, в слое цементно-песчаного раствора М100, толщиной не менее 14 мм. Опирание арматуры на кладку не менее 250 мм по длине в каждую сторону;
- Отверстия для инженерных коммуникаций в стенах, перегородках и (или) перекрытиях, не указанные на данном чертеже, выполнять по чертежам комплекта П54-185-01-23-1-ОК, либо по месту в процессе производства работ по чертежам инженерных разделов;
- Указанные перегородки возводить после монтажа инженерного оборудования (коммуникаций);
- Защиту внутренних канализационных стоков выполнять по отдельному стальному каркасу, с односторонней облицовкой плит ГКЛВ с одной по системе Клевер, тип перегородки С111;
- В качестве звукоизоляционной прослойки для помещений санузлов смежных с помещениями соседней квартиры использовать плиты каменной ваты «РОКВУЛ» Акустик, толщиной 27мм;
- Конструкцию лестничных маршей см. соответствующие чертежи комплекта П54-185-01-23-2-КЖ;
- Усиление указанных участков кладки, толщ. 120 мм. см. раздел П54-185-01-23-1-АР.У, л.40;
- Армирование указанного участка кладки, толщ. 250 мм. выполнять через каждые 2 ряда;
- В указанных перегородках на 6 этаже, выполнить ревизионный люк 300х400 на отм.+0,800 м. от чистого пола;
- В указанных перегородках на 6 этаже, выполнить ревизионный люк 200х400 на отм.+0,800 м. от чистого пола;

Спецификация элементов перемычек									
Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж					Всего	Примечание
			3	4	5	6	7		
4	ГОСТ 948-84	2ПБ10-1	21	21	21	21	21	105	43.00 кг
5	ГОСТ 948-84	2ПБ13-1	46	46	46	46	46	230	54.00 кг
6	ГОСТ 948-84	2ПБ16-2	4	4	4	4	4	20	65.00 кг
7	ГОСТ 948-84	2ПБ17-2	6	6	6	6	6	30	71.00 кг
8	ГОСТ 948-84	2ПБ19-3	5	5	5	5	5	25	81.00 кг
9	ГОСТ 948-84	2ПБ22-3	34	34	34	34	34	170	92.00 кг
10	ГОСТ 948-84	2ПБ25-3	12	12	12	12	12	60	103.00 кг
301	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1200 мм	8	8	8	8	8	40	18.72 кг
302	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1250 мм	4	4	4	4	4	20	19.50 кг
303	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1300 мм	12	12	12	12	12	60	20.28 кг
305	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1400 мм	1	1	1	1	1	5	21.84 кг
308	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1650 мм	8	8	8	8	8	40	25.74 кг
310	ГОСТ 8510-86	L110x70x6.5, l= 1400 мм	2	2	2	2	2	10	12.57 кг
311	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1850 мм	4	4	4	4	4	20	28.86 кг
312	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 2350 мм	1	1	1	1	1	5	36.66 кг

Ведомость перемычек

Марка	Схема сечения
ПР19	
ПР20	
ПР22	
ПР23	
ПР24	
ПР25	
ПР26	
ПР27	
ПР28	

Марка	Схема сечения
ПР19	
ПР20	
ПР22	
ПР23	
ПР24	
ПР25	
ПР26	
ПР27	
ПР28	

П54-185-01-23-2 - АР										
8	1	Изм.	147-25		03.25	Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встраиваемых помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией по ул. Красный проспект в Завельцовском районе г. Новосибирска				
5	3	Изм.	444-24		11.24					
4	3	Изм.	437-24		11.24					
Изм.	Коп.уч.	Лист	Ведом.	Подл.	Дата					
Разработал проверил		Введенская			10.24	Блок-схема №2 (по ПТ), Блок-схема №3 (по ПТ) в осях ЛПА-ЛПЖ (П11-П13) до отв. ±0.000 и подмачта автозастова в осях ЛПА-ЛПЖ (П11-П13) - 8 этаж строения многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встраиваемых помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземная автостоянка.		Стадия	Лист	Листов
		Кузнецов			10.24			Р	7	
Н. контр.		Александров			10.24	План на отм. +8.100 (3-7-й типовые этажи)			ПРОЕКТАР АРТЕЛЬ	

Примечание: Отм. низа отв. дана от отм. чистого пола этажа

Ведомость оконных проемов 8 этажа

Примечание:
За высоту проема принята высота проема от отметки чистого пола

Ведомость дверных проемов 8 этажа

Поз.	Размер проема	Кол.
1	1100 x 2400 (h)	2
2	1400 x 2400 (h)	2
3	1400 x 2100 (h)	1
4	1400 x 2100 (h)	1
9	1100 x 2100 (h)	1
16	800 x 2100 (h)	19
17	900 x 2100 (h)	16
18	1100 x 2100 (h)	2
20	1000 x 2100 (h)	7
21	1000 x 2100 (h)	5
22	1000 x 2100 (h)	1

Примечание:
За высоту проема принята высота проема от отметки чистого пола



1. Общее указание см. п. 3;
2. Размеры монолитных ж.б. конструкций на чертеже не указаны, см. соответствующие чертежи комплекта П54-185-01-23-2-ЖК;
3. Узлы крепления кирпичной кладки к элементам железобетонного каркаса здания см. раздел П54-185-01-23-2-АР-У;
4. Узлы опирания ж.б. и металлических перемычек к ж.б. стенам (колоннам) см. комплект П54-185-01-23-2-АР-У;
5. Над окнами шириной до 600 мм в кирпичной кладке выполнять рядовые перемычки из 2 Ø8 АIII, ГОСТ 5781-82* на каюшке 120 мм толщиной стены, в слое цементно-песчаного раствора М100, толщиной не менее 14 мм. Опирание перемычки на кладку не менее 250 мм для каюшки с каждой стороны;
6. Стенки для инженерных коммуникаций с стенах, перегородок и (или) перемычек, не указанные на данном чертеже, выполнять по чертежам комплекта П54-185-01-23-2-ЖК, либо по месту в зависимости производится работа по чертежам инженерных разделов;
7. Указанные перегородки возводить после монтажа инженерного оборудования (коммуникаций);
8. Зашивку внутриквартирных канализационных стояков выполнять по одномуному стальному каналу, с однослойной облицовкой плит ГКЛВ с одной из системы Кнауф, тип перегородки С111;
9. В качестве звукоизоляционной прокладки для помещений санузлов смежных с помещениями соседней квартиры использовать плиты каменной ваты «РОКВУЛ» Акустик, толщиной 27мм.
10. Конструирование лестничных маршей см. соответствующие чертежи комплекта П54-185-01-23-2-ЖК;
11. Размеры инженерных узлов ввода, толщ. 120 мм см. раздел П54-185-01-23-2-ЖК, п. 4-0;
12. Армирование угловых частей кладки, толщ. 450 мм, выполнять через каждые 2 ряда;
13. В указанных перегородках на 10 этаже, выполнять ревиционный люк 300х400 мм от ст.-0,800 м, от чистого пола;
14. В указанных перегородках на 10 этаже, выполнять ревиционный люк 200х400 мм от ст.-0,800 м, от чистого пола.

Ведомость перемычек

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  – Марка проема / заполнения проема
- ОК1 – Марка окна / витража
- ПР1 – Марка перемычки
-  – Номер помещения
-  – Марка типа пола

Ведомость перемычек

				П54-185-01-23-2 - AP		
8	1	Изм.	147-25		03.25	Многоэтажный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки во восточной части территории многоэтажного жилого района, подпольной автостоянки, трансформаторной подстанции по ул. Красный проспект в Завельском районе г. Новосибирска
5	3	Изм.	444-24		11.24	
4	1	Изм.	437-24		11.24	
Изм.	Ком. ул.	Лист	Индок.	Подп.	Дата	
Разработал	Ведущая				10.24	Блок-секция №2 (по ПП), Блок-секция №3 (по ПП) и секции П54-185-01-23-2 (П53-4-185-01-23-2) и подпольная автостоянка по ул. Красный проспект П53-4-185-01-23-2 - 1 этаж строения многоэтажного многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки во восточной части территории многоэтажного жилого района, подпольной автостоянки
Проверил	Кувшнов				10.24	
И. н. контр.	Александров		10.24			План на отм. +23.100 (8-10-й типовые этажи)
						СТАЦИЯ Лист Листов Р 8
						 ПРОЕКТАРЬ АРТЕЛЬ

02.04.2025 15:40:13

Примечание: Отм. низа отв. дана от отм. чистого пола этажа

Ведомость оконных проемов 11 этажа

Примечание:
За высоту проема принята высота проема от отметки чистого пола.



1. Общее указание см. л. 3;
2. Размеры монолитных ж.б. конструкций на чертеже не указаны, см. соответствие чертежи комплекта П54-185-01-23-2-АЖ;
3. Узлы крепления кирпичной кладки к элементам железобетонного каркаса здания см. раздел П54-185-01-23-2-АР.У;
4. Узлы опирания ж.б. и металлических перемычек к ж.б. стенам (копчанам) см. комплект П54-185-01-23-2-АР.У;
5. Над отверстиями шириной до 600 мм в кирпичной кладке выполнять рядовые перемычки в 2 Ø8 АIII, ГОСТ 5781-82 на каждые 120 мм толщины стены, в слое цементно-песчаного раствора М400, толщиной не менее 14 мм. Опираемые арматуры на кладку не менее 250 мм для гладкие стальной арматуры. Отсутствие для инженерных коммуникаций в стенах, перегородках и (или) перекрытиях, не указанные на данном чертеже, выполнять по чертежам комплекта П54-185-01-23-1-АЖ, либо по монтажу в процессе производства работ по чертежам инженерных разделов;
7. Указанные перегородки возводить после окончания инженерного оборудования (коммуникации);
8. Зашивку вентурированных канализационных стояков выполнять по единому стальному каркасу, с односторонней обшивкой плит ГКЛВ с одной по системе Кнауф, тип перегородки С111.
9. В качестве звукоизоляционной прослойки для помещений санузлов смежных с помещениями соседней квартиры использовать плиты каменной ваты «РокВол» Акустик, толщиной 27мм.
10. Конструкции лестничных маршей см. соответствие чертежи комплекта П54-185-01-23-2-АЖ;
11. Усиление указанных узлов кладки, толщ. 120 мм, см. раздел П54-185-01-23-1-АР.УЖ;
12. Армирование указанного узла кладки, толщ. 250 мм, выполнять через каждые 2 яруса.
13. В указанных перегородках на 14 этаже, выполнять ревиционный люк 300x400 на отл.+0.800 м. от чистого пола.
14. В указанных перегородках на 14 этаже, выполнять ревиционный люк 200x400 на отл.+0.800 м. от чистого пола.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:







- 2 – Марка проема / заполнения проема
 ОК1 – Марка окна / витража
 ПР1 – Марка перемычки
 101 – Номер помещения
 12 – Марка типа пола

8	1	Изм.	147-25		03.25
					

4	3	Изм.	444.24		11.24	Мультиквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоквартирного дома, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанции по ул. Краевой проспект в Завельском районе г. Новосибирска		Краткий лист Листов		Р	9	ПРОЕКТ
5	1	Изм.	437.24		11.24							
Исх.	Ком.уч.	Лист	Модок.	Полд.	Дата							
Разработ	Введенская											
Проверил	Кузнецов				10.24							
Н. контр.	Александров				10.24							
План на от. +32.100 (11-14 и типовые этажи)												

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж			Всего	Масса	Примечание
			14	15	16			
4	ГОСТ 948-84	2ПБ10-1	0	21	0	21	43,00 кг	
5	ГОСТ 948-84	2ПБ13-1	0	45	0	45	54,00 кг	
6	ГОСТ 948-84	2ПБ16-2	0	4	0	4	65,00 кг	
7	ГОСТ 948-84	2ПБ17-2	0	6	0	6	71,00 кг	
8	ГОСТ 948-84	2ПБ19-3	0	9	0	9	81,00 кг	
9	ГОСТ 948-84	2ПБ22-3	0	34	0	34	92,00 кг	
10	ГОСТ 948-84	2ПБ25-3	0	12	0	12	103,00 кг	
301	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1200 мм	0	8	0	8	18,72 кг	
302	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1250 мм	0	4	0	4	19,50 кг	
303	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1300 мм	0	12	0	12	20,28 кг	
305	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1400 мм	0	1	0	1	21,84 кг	
308	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1650 мм	0	8	0	8	25,74 кг	
310	ГОСТ 8510-86	L110x70x6,5, l= 1400 мм	0	2	0	2	12,57 кг	
312	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 2350 мм	0	1	0	1	36,66 кг	

Марка	Схема сечения
ПР1	
ПР2	
4	

ПР7		ПР22	
ПР9		ПР23	
ПР11		ПР24	

Technical drawing of a stepped shaft. The shaft has a total length of 20 units, divided into four segments of 10, 10, 5, and 5 units. The diameter is 10 units for the first two segments and 5 units for the last two segments. The drawing shows the shaft in a perspective view with a cross-section at the left end.

[illegible]

Марка, поз.	Ширина (В), мм	Высота (Н), мм	Отм. низа, мм	Назначение	Прим.
1	205	235	+0.00	БК	
2	270	85	-0.100	БК	
3	270	235	+0.00	БК	
4	920	85	-0.100	ОВ, БК	
5	140	160	+1.925	ОВ	
7	270	85	-0.100	ОВ	
8	440	385	+2.075	ОВ	
9	530	1360	+1.100	ОВ	
10	1050	450	+2.150	ОВ	
11	1050	525	+0.100	ОВ	

Экспликация помещений 16 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
1601	Коридор (МОП)	26.75	
1602	Коридор (МОП)	26.68	
1603	Тех. пом.	7.69	
1604	Лифтовой холл	11.74	
1605	Тамбур-шлюз	8.49	
1606	Лестничная клетка (H2)	15.13	

Поз.	Размер проема	Кол.
1	1100 x 2400 (h)	2
2	1400 x 2400 (h)	2
3	1400 x 2100 (h)	1
4	1400 x 2100 (h)	1
9	1100 x 2100 (h)	1
16	800 x 2100 (h)	16
17	900 x 2100 (h)	15
18	1100 x 2100 (h)	2
20	1000 x 2100 (h)	7
21	1000 x 2100 (h)	2
22	1000 x 2100 (h)	1

Ведомость оконных проемов 16 этажа

Поз.	Размер проема	Кол.
БД1	950 x 2365 (h)	2
БД2	950 x 2365 (h)	2
БД3	860 x 2365 (h)	2
БД4	860 x 2365 (h)	2
БД11	1830 x 2280 (h)	2
БД12	1830 x 2280 (h)	2
ОК1	1570 x 1830 (h)	2
ОК2	1440 x 1830 (h)	2
ОК3	1570 x 1830 (h)	2
ОК4	1830 x 1830 (h)	13
ОК14	1210 x 1830 (h)	2
ОК15	2220 x 1830 (h)	2
ОК18	900 x 1830 (h)	2
ОК21	2090 x 1830 (h)	4

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж			Всего	Масса	Примечание
			15	16	17			
4	ГОСТ 948-84	2ПБ10-1	0	18	0	18	43,00 кг	
5	ГОСТ 948-84	2ПБ13-1	0	39	0	39	54,00 кг	
6	ГОСТ 948-84	2ПБ16-2	0	4	0	4	65,00 кг	
7	ГОСТ 948-84	2ПБ17-2	0	6	0	6	71,00 кг	
8	ГОСТ 948-84	2ПБ19-3	0	8	0	8	81,00 кг	
9	ГОСТ 948-84	2ПБ22-3	0	34	0	34	92,00 кг	
10	ГОСТ 948-84	2ПБ25-3	0	12	0	12	103,00 кг	
301	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1200 mm	0	12	0	12	18,72 кг	
302	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1250 mm	0	4	0	4	19,50 кг	
303	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1300 mm	0	8	0	8	20,28 кг	
305	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1400 mm	0	1	0	1	21,84 кг	
308	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1650 mm	0	4	0	4	25,74 кг	
310	ГОСТ 8510-86	L110x70x6,5, l= 1400 mm	0	2	0	2	12,57 кг	
312	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 2350 mm	0	1	0	1	36,66 кг	

Ведомость перемычек

Марка	Схема сечения	Марка	Схема сечения
ПР1		ПР19	
ПР2		ПР20	
ПР7		ПР22	
ПР9		ПР23	
ПР11		ПР24	
ПР13		ПР25	
ПР17		ПР27	
ПР18		ПР28	

2 – Марка проема / заповнення проема
OK1 – Марка окна / витража
ПР1 – Марка перемычки
101 – Номер помещения
12 – Марка типа пола

						П54-185-01-23-2 - АР					
№	З	Изм.	Лист	Изм.	Лист	Мультиквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встраиваемых помещениях многоквартирного многоквартирного дома, подвальной автостоянкой, трансформаторной подстанции по ул. Красный проспект в Заельцовском районе г. Новосибирска					
6	3	Изм.	179-25		04.25						
9	Зам.	Зам.	472-24		12.24						
Изм.		Коп.уч.	Лист	Модок.	Подл.	Дата					
Разработчик		Ведущая		Проверил		12.24	Блок сечение №2 (по ПТД, без ПТД) (ЛП-185-01-23-2) (ЛП-185-01-23-2) до стм. 01.000 и подвальной автостоянки с опл. ЛП-185-01-23-2 (ЛП-185-01-23-2) - в этап строительства многоквартирного многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встраиваемых помещениях многоквартирного многоквартирного дома, подвальной автостоянки.				
Проверил		Кузнецов				12.24					
						12.24	Стадия	Лист	Листов		
						12.24	P	10			
Н. контр.		ЛП-185-01-23-2		Алекс		12.24	План на отм. +47.100 (16-й этаж)				
							 ПРОЕКТАРЬ АРТЕЛЬ				

1. Общие указания см. п. 3;
2. Размеры монолитных ж.б. конструкций на чертеже не указаны, см. соответствующие чертежи комплекта П54-185-01-23-2-ЖК;
3. Узлы крепления кирпичной кладки к элементам железобетонного каркаса здания см. раздел П54-185-01-23-2-АР.У;
4. Узлы опирания ж.б. и металлических перемычек к ж.б. стенам (колоннам) см. комплект П54-185-01-23-2-АР.У;
5. Над отверстием длиной до 600 мм в кирпичной кладке выполнять рядовые перемычки из 2 Ø8 АIII, ЦСП 5781-62; на каждые 120 мм толщиной стена, в слое цементно-песчаного раствора М200, толщину не менее 14 мм. Опирание арматуры на кладку не менее 250 мм до линии в противоположную сторону.
6. Отверстия для инженерных коммуникаций в стенах, перегородках и (или) перемычках, не указанные на данном чертеже, выполнять по чертежам комплекта П54-185-01-23-1-ЖК, либо по схеме в процессе производства работ по чертежам инженерных разделов;
7. Указанные перегородки возводить после монтажа инженерного оборудования (коммуникаций);
8. Зашивку вентурированных канализационных стояков выполнять по одному стальному карасу, с односторонней обшивкой плит ГКЛВ в одной по системе Кнауф, тип перегородки С111.
9. В качестве звукоизоляционной прокладки для помещений санузлов смежных с помещениями соседней квартиры использовать плиты каменной ваты «РКВУП» Акустик, толщиной 27мм.
10. Конструкции лестничных маршей см. соответствующие чертежи комплекта П54-185-01-23-2-ЖК.
11. Усиление указанных частей кладки, толщ. 120 мм, см. П54-185-01-23-1-АР.У;
12. Усиление указанного участка кладки, толщ. 250 мм, усиление через каждые 2 ряда.
13. Облицовка кровли террас - 40,0 кв.м. Плоскостная кровля выполнена по графическому изображению, без учета технологических припусков, в том числе по устройству парапетов, а также без учета возможных дополнительных расходов инженерных коммуникаций.
14. Кровлю выполнять в соответствии с технологией фирмы-изготовителя кровельного материала. В поставке материала должны быть учтены все необходимые комплектующие элементы и обеспечена надежная герметизация кровли.

Примечание: Отм. низа отв. дана от отм. чистого пола этажа.

Родомости поромішок

Ведомость дверных проемов 17 этаж

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 2 – Марка проема / заполнения проема

ОК1 – Марка окна / витража


ПР1 – Марка перемычки


 101 – Номер помещения

 12 – Марка типа пола

Примечание:
За высоту проема принята высота проема от отметки чистого пола.

Примечание:
За высоту проема принята высота проема от отметки чистого пола.

[illegible]



Ведомость отверстий тех этажа

Марка, поз.	Ширина (В), мм	Высота (Н), мм	Отм. низа, мм	Назначение	Прим.
1	270	235	+0.000	ВК	
2	270	235	+0.160	ВК	
3	270	235	+0.235	ВК	
4	530	1360	+0.050	ОВ	
5	920	685	+0.050	ОВ	
6	270	310	+1.200	ОВ	
7	400	385	+1.125	ОВ	

Примечание: Отм. низа отв. дана от отм. чистого пола этажа.

Экспликация помещений тех. этажа

Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
T01	Лестничная клетка (Н2)	15.13	
T02	Тамбур-шлюз	49.62	
T03	Техническое пространство	142.85	
T04	Техническое пространство	119.54	
T05	Техническое пространство	161.13	
T06	Техническое пространство	162.03	

Спецификация элементов перемычек

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж Тех. этаж	Всего	Масса	Примечание
4	ГОСТ 948-84	2ПБ10-1	22	22	43.00 кг	
5	ГОСТ 948-84	2ПБ13-1	1	1	54.00 кг	

Ведомость оконных проемов тех. этажа

Поз.	Размер проема	Кол.
ОК9	660 x 610 (h)	11

Ведомость дверных проемов тех. этажа

Поз.	Размер проема	Кол.
23	1000 x 1500 (h)	2
24	1000 x 1500 (h)	3

Примечание: За высоту проема принята высота проема от отметки чистого пола.

Ведомость перемычек

Марка	Схема сечения
ПР1	
ПР29	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- 2 – Марка проема / заполнения проема
- ОК1 – Марка окна / витража
- ПР1 – Марка перемычки
- 101 – Номер помещения
- 12 – Марка типа пола

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Общие указания см. л. 3;
- Размеры монолитных ж.б. конструкций на чертеже не указаны, см. соответствующие чертежи комплекта П54-185-01-23-2-КЖ;
- Узлы крепления кирпичной кладки к элементам железобетонного каркаса здания см. раздел П54-185-01-23-2-АР.У;
- Узлы опирания ж.б. и металлических перемычек к ж.б. стенам (колоннам) см. комплект П54-185-01-23-2-АР.У;
- Над отверстиями шириной до 600 мм в кирпичной кладке выполнить рядовые перемычки из 2 Ø8 АIII, ГОСТ 5781-82* на каждые 120 мм толщины стены, в слое цементно-песчаного раствора М100, толщиной не менее 14 мм. Опирание арматуры на кладку не менее 250 мм по длине в каждую сторону;
- Отверстия для инженерных коммуникаций в стенах, перегородках и (или) перекрытиях, не указанные на данном чертеже, выполнять по чертежам комплекта П54-185-01-23-2-КЖ, либо по месту в процессе производства работ по чертежам инженерных разделов;
- Указанные перегородки возводить после монтажа инженерного оборудования (коммуникаций);
- Зашивку внутриквартирных канализационных стояков выполнить по индивидуальному стальному каркасу, с однослойной облицовкой плит ГКЛВ с одной по системе Кнауф, тип перегородки С111.
- В качестве звукоизоляционной прослойки для помещений санузлов смежных с помещениями соседней квартиры использовать плиты каменной ваты «РОКВУЛ» Акустик, толщиной 27мм.
- Конструкцию лестничных маршей см. соответствующие чертежи комплекта П54-185-01-23-2-КЖ.

П54-185-01-23-2 - АР					
8	3	Изм.	147-25	03.25	Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией по ул. Красный проспект в Завельцовском районе г. Новосибирска
6	-	Зам.	472-24	12.24	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал	Введенская	12.24	Кузнецов	12.24	Блок-секция №2 (по ГП), Блок-секция №3 (по ГП) в осях 1П/А-1П/Ж / 1П/3-1П/4 до отм. +0.000 и подземная автостоянка в осях 1П/А-1П/Ж / 1П/1-1П/3 – II этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземная автостоянка.
Проверил	Кузнецов	12.24	Александров	12.24	План на отм. +68.100 (техническое пространство)
Н. контр.	Александров	12.24	Александров	12.24	План на отм. +68.100 (техническое пространство)

Имя № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	Согласовано	Согласовано
ЮК		Червякова	<i>ЧК</i>	Березикова	ПС
ОВ		Сыромяков	<i>СВ</i>	ЗОМ	Вихорец



1(16)

Ведомость отверстий 23 этажа

Марка, поз.	Ширина (В), мм	Высота (Н), мм	Отм. низа, мм	Назначение	Прим.
1	270	85	-0.100	БК	
2	140	160	+2.740	ОВ	
3	270	235	+0.000	БК	
4	270	85	-0.100	ОВ	
5	140	160	+1.925	ОВ	
6	440	385	+2.075	ОВ	
7	530	1360	+1.100	ОВ	
8	1050	450	+2.150	ОВ	
9	1050	525	+0.100	ОВ	
10	920	85	-0.100	ОВ, БК	

Примечание: Отм. низа отв. дана от отм. чистого пола этажа

Экспликация помещений 23 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
2301	Коридор (МОП)	23.05	
2302	Коридор (МОП)	22.62	
2303	Тех. пом.	7.62	
2304	Лифтовой холл	11.74	
2305	Тамбур-шлюз	8.49	
2306	Лестничная клетка (H2)	15.13	

Ведомость оконных проемов 23 этажа

Поз.	Размер проема	Кол.
БД1	950 x 2365 (h)	1
БД2	950 x 2365 (h)	1
БД3	860 x 2365 (h)	2
БД4	860 x 2365 (h)	2
БД9	1830 x 2365 (h)	2
БД10	1830 x 2355 (h)	2
ОК5	1830 x 2130 (h)	9
ОК6	1830 x 2130 (h)	4
ОК7	1570 x 2130 (h)	4
ОК8	900 x 2130 (h)	2
ОК20	2220 x 2130 (h)	2
ОК22	2090 x 2130 (h)	4

Ведомость дверных проемов 23 этажа

Поз.	Размер проема	Кол.
1	1100 x 2400 (h)	2
2	1400 x 2400 (h)	2
3	1400 x 2100 (h)	1
4	1400 x 2100 (h)	1
9	1100 x 2100 (h)	1
16	800 x 2100 (h)	12
17	900 x 2100 (h)	6
18	1100 x 2100 (h)	2
20	1000 x 2100 (h)	4
21	1000 x 2100 (h)	2
22	1000 x 2100 (h)	1

Примечание:
За высоту проема принята высота проема от отметки чистого пола

Спецификация элементов перемычек

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж			Всего	Масса	Примечание
			22	23	24			
4	ГОСТ 948-84	2ПБ10-1	0	12	0	12	43.00 кг	
5	ГОСТ 948-84	2ПБ13-1	0	26	0	26	54.00 кг	
6	ГОСТ 948-84	2ПБ16-2	0	4	0	4	65.00 кг	
7	ГОСТ 948-84	2ПБ17-2	0	6	0	6	71.00 кг	
8	ГОСТ 948-84	2ПБ19-3	0	4	0	4	81.00 кг	
9	ГОСТ 948-84	2ПБ22-3	0	34	0	34	92.00 кг	
10	ГОСТ 948-84	2ПБ25-3	0	12	0	12	103.00 кг	
301	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, I= 1200 мм	0	8	0	8	18.72 кг	
302	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, I= 1250 мм	0	4	0	4	19.50 кг	
303	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, I= 1300 мм	0	4	0	4	20.28 кг	
305	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, I= 1400 мм	0	1	0	1	21.84 кг	
308	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, I= 1650 мм	0	4	0	4	25.74 кг	
310	ГОСТ 8510-86	L110x70x6,5, I= 1400 мм	0	2	0	2	12.57 кг	
312	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, I= 2350 мм	0	1	0	1	36.66 кг	

Ведомость перемычек

Марка	Схема сечения
ПР1	
ПР2	
ПР7	
ПР9	
ПР11	
ПР13	
ПР17	
ПР18	

Ведомость перемычек


Марка	Схема сечения
ПР19	
ПР20	
ПР22	
ПР23	
ПР24	
ПР25	
ПР27	
ПР28	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 2 – Марка проема / заполнения проема
OK1 – Марка окна / витража
ПР1 – Марка перемычки
101 – Номер помещения
12 – Марка типа пола

						П54-185-01-23-2 - АР					
9	1		Изм.	179-25	04.25	Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встраенных помещениях многоквартирного многоквартирного дома, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанции по ул. Красный проспект в Завельцовском районе г. Новосибирска					
8	5		Изм.	147-25	03.25						
7			Зам.	30-25	01.25						
Изм.	Кол.ул	Лист	Подл.	Дата							
Разработал	Введенская		12.24			Блок-секция №2 (по ПТ), Блок-секция №3 (по ПТ) в осях ПТН-130А / ПТН-130А-130А до ст.-пл. «130 км» подземная автостоянка в осях ПТН-130А / ПТН-130А-130А-130А			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Кузнецова		12.24			до ст.-пл. «130 км» подземная автостоянка в осях ПТН-130А / ПТН-130А-130А-130А и встраенная трансформаторная подстанция (ТП) в осях ПТН-130А / ПТН-130А-130А-130А			P	13	
						строительству многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встраенных помещениях многоквартирного многоквартирного дома, подземная автостоянка.					
Н. контр.	Александров		Алекс			12.24			План на отм. +69.900 (23-й этаж)		
									 ПРОЕКТА АРТЕФАКТ		

Имя № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	Согласовано	Согласовано
ЮК		Червякова	<i>ЧК</i>	Березилова	ПС
ОВ		Сыромяков	<i>СВ</i>	ЗОМ	Вихорец



Ведомость отверстий 24 этажа

Марка, поз.	Ширина (В), мм	Высота (Н), мм	Отг. низа, мм	Назначение	Прим.
1	270	85	-0.100	ВК	
2	140	160	+2.740	ОВ	
3	270	235	+0.000	ВК	
4	270	85	-0.100	ОВ	
5	140	160	+1.925	ОВ	
6	440	385	+2.075	ОВ	
7	530	1360	+1.100	ОВ	
8	1050	450	+2.150	ОВ	
9	1050	525	+0.100	ОВ	
10	920	85	-0.100	ОВ, ВК	

Примечание: Отм. низа отв. дана от отм. чистого пола этажа.

Экспликация помещений 24 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
2401	Коридор (МОП)	23.05	
2402	Коридор (МОП)	22.62	
2403	Тех. пом.	7.62	
2404	Лифтовой холл	11.74	
2405	Тамбур-шлюз	8.49	
2406	Лестничная клетка (H2)	15.13	

Ведомость оконных проемов 24 этажа

Поз.	Размер проема	Кол.
БД5	950 x 2665 (h)	1
БД6	950 x 2665 (h)	1
БД7	860 x 2665 (h)	2
БД8	860 x 2665 (h)	2
ОК5	1830 x 2130 (h)	17
ОК7	1570 x 2130 (h)	4
ОК8	900 x 2130 (h)	2
ОК20	2220 x 2130 (h)	2
ОК22	2090 x 2130 (h)	4

Ведомость дверных проемов 24 этажа

Поз.	Размер проема	Кол.
1	1100 x 2400 (h)	2
2	1400 x 2400 (h)	2
3	1400 x 2100 (h)	1
4	1400 x 2100 (h)	1
9	1100 x 2100 (h)	1
16	800 x 2100 (h)	12
17	900 x 2100 (h)	18
18	1100 x 2100 (h)	2
20	1000 x 2100 (h)	4
21	1000 x 2100 (h)	2
22	1000 x 2100 (h)	1

Примечание:
За высоту проема принята высота проема от отметки чистого пола.

Спецификация элементов перемычек

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на стэк			Всего	Масса	Примечание
			23	24	25			
4	ГОСТ 948-84	2ПБ10-1	0	12	0	12	43,00 кг	
5	ГОСТ 948-84	2ПБ13-1	0	38	0	38	54,00 кг	
6	ГОСТ 948-84	2ПБ16-2	0	4	0	4	65,00 кг	
7	ГОСТ 948-84	2ПБ17-2	0	6	0	6	71,00 кг	
8	ГОСТ 948-84	2ПБ19-3	0	4	0	4	81,00 кг	
9	ГОСТ 948-84	2ПБ22-3	0	34	0	34	92,00 кг	
10	ГОСТ 948-84	2ПБ25-3	0	12	0	12	103,00 кг	
301	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1200 mm	0	8	0	8	18,72 кг	
302	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1250 mm	0	4	0	4	19,50 кг	
303	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1300 mm	0	4	0	4	20,28 кг	
305	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1400 mm	0	1	0	1	21,84 кг	
308	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 1650 mm	0	4	0	4	25,74 кг	
310	ГОСТ 8510-86	L110x70x6,5, l= 1400 mm	0	2	0	2	12,57 кг	
312	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, l= 2350 mm	0	1	0	1	36,66 кг	

Ведомость перемычек

Марка	Схема сечения
ПР1	
ПР2	
ПР7	
ПР9	
ПР11	
ПР13	
ПР17	
ПР18	

Ведомость перемычек

Марка	Схема сечения
ПР19	
ПР20	
ПР22	
ПР23	
ПР24	
ПР25	
ПР27	
ПР28	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.


- 2 – Марка проема / заполнения проема
ОК1 – Марка окна / витража
ПР1 – Марка перемычки
101 – Номер помещения
12 – Марка типа пола

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Общие указания см. п. 3;
- Размеры монолитных ж.б. конструкций на чертеже не указаны, см. соответствующие чертежи комплекта П54-185-01-23-2-ЮК;
- Узлы крепления кирпичной кладки к элементам железобетонного каркаса здания см. раздел П54-185-01-23-2-АР.У;
- Узлы опирания ж.б. и металлических перемычек к ж.б. стенам (колоннам) см. комплект П54-185-01-23-2-АР.У;
- Над отверстиями шириной до 600 мм в железобетонные кладки выполнять рядывые арматуры из 2 Ø8 АIII, ГОСТ 5781-82* на каждые 120 мм толщины стены, в слое цементно-песчаного раствора М100, толщиной не менее 14 мм. Опирание арматуры на фундамент не менее 200 мм для в каждую сторону;
- Отверстия для инженерных коммуникаций в стенах, перегородках и (или) перекрытиях, не указанные на данном чертеже, выполнять по чертежам комплекта П54-185-01-23-1-ЮК, либо по месту в процессе производства работ по чертежам инженерных разделов;
- Указанные перегородки возводить после монтажа инженерного оборудования (коммуникации);
- Зашпаклевать внутриквартирные канализационные стояки выполнять по одностороннему стандарту шкафа, с односторонней облицовкой плит Г/ПБ с одной по стороне Клею, тип перегородки С111;
- В качестве звукоизоляционной прокладки для помещений санузлов смежных с помещениями соседней квартиры использовать плиты каменной ваты «ROCKWOL» Акустик, толщиной 27мм.
- Конструкцию лестничных маршей см. соответствующие чертежи комплекта П54-185-01-23-2-ЮК.
- Усиление узловых участков пола, толщ. 120 мм П54-185-01-23-1-АР.У;
- Армирование указанного участка пола, толщ. 250 мм, выполнять черт. каждые 2 ряда.
- В указанных перегородках выполнить ревиционный люк 300х400 мм на отл.+0,800 м от ч.п.того пола.
- В указанных перегородках выполнить ревиционный люк 200х400 мм на отл.+0,800 м от ч.п.того пола.
- В указанных местах выполнить отверстие под станцию аэронавигации 280х1100 глубинной 130 мм, на отл.+0,700 м от ч.п.того пола.

9	1	Изм.	179-25	04.25	П54-185-01-23-2 - АР Мультиквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встраиваемых помещениях многоквартирного многоквартирного дома, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией по ул. Красный проспект в Зеленовском районе г. Новосибирска				
8	1	Изм.	147-25	03.25					
7		Зам.	30-25	01.25					
Изм.	Коп.ул	Лист	Модк.	Годд.		Дата			
Разработ	Введенская			12.24		Бюджет №2 (по ПП), Бюджет №2 (по ПП) в соответствии с ПП №104-ПП (ПП-104) от 01.08.2019 года строительства многоквартирного многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встраиваемых помещениях многоквартирного многоквартирного дома, подземная автостоянка.	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Кузнецов			12.24				14	
Н. контр.	Александров	Алекс		12.24	(План на отм. +73.200 (24-й этаж))		ПРОЕКТА АРТЕЛЬ		

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		Согласовано		Согласовано	
			ЖК	Чернякова	БК	Безикова	ПС	Виктор
			ОВ	Сыром/ов	ЗОМ	Тимова		



Марка, поз.	Ширина (В), мм	Высота (Н), мм	Отм. низа, мм	Назначение	Прим.
1	400	460	+1.325	ОВ	+77.825
2	660	535	+2.075	ОВ	+78.575
3	770	760	+0.750	ОВ	+77.250
4	790	535	+1.540	ОВ	+78.040
5	920	535	+1.540	ОВ	+78.040
6	920	610	+0.490	ОВ	+76.990
7	920	910	+0.675	ОВ	+77.125
8	920	910	+1.350	ОВ	+77.850
9	920	910	+2.475	ОВ	+78.975
10	920	1200	+2.175	ОВ	+78.675
11	1310	535	+1.400	ОВ	+77.900
12	920	535	+1.400	ОВ	+77.900
13	920	1350	+2.175	ОВ	+78.675

Спецификация элементов перемычек							
Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на этаж		Всего	Масса	Примечание
			24	25			
4	ГОСТ 948-84	2ПБ10-1	0	1	1	43,00 кг	
5	ГОСТ 948-84	2ПБ13-1	0	9	9	54,00 кг	
7	ГОСТ 948-84	2ПБ17-2	0	6	6	71,00 кг	
303	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, I= 1300 мм	0	1	1	20,28 кг	
313	ГОСТ 8509-93	L125x125x8, I= 2150 мм	0	2	2	33,54 кг	



Поз.	Размер проема	Кол.
25	1000 x 1800 (h)	1

Примечание:
За высоту проема принята высота проема от отметки чистого пола

Ведомость перемычек	
Марка	Схема сечения
ПР1	
ПР2	
ПР7	
ПР25	
ПР30	
ПР31	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., т.	Приме- чение
П2-15	Серия 3.006.1-2.87	420х740х100 мм	5	0.08	
П4-15	Серия 3.006.1-2.87	570х740х100мм	15	0.11	
П5д-5	Серия 3.006.1-2.87	780х740х70мм	9	0.10	
П7д-3	Серия 3.006.1-2.87	1160х740х70 мм	1	0.15	
П8д-8	Серия 3.006.1-2.87	1160х740х100 мм	9	0.21	
П11д-8	Серия 3.006.1-2.87	1480х740х100 мм	1	0.27	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., т.	Приме- чание
1ПП12-3	ГОСТ 948-2016	1ПП12-3 (1160х380х65 мм)	1	62.0	
4ПП12-4	ГОСТ 948-2016	4ПП12-4 (1160х510х65 мм)	2	83.0	
2ПП17-5	ГОСТ 948-2016	2ПП17-5 (1680х380х140 мм)	8	133.0	
5ПП17-6	ГОСТ 948-2016	5ПП17-6 (1680х510х140 мм)	26	179.0	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:


1. Общие указания см. п. 2.1, 2.2;
2. Размеры монолитных ж.б. конструкций на чертеже не указаны, см. соответствующие чертежи комплекта П4-185-01-23-I-КЖ;
3. Узлы крепления кирпичной кладки к элементам железобетонного каркаса здания см. раздел П4-185-01-23-I-АР.У;
4. Узлы опирания ж.б. и металлических перемычек к ж.б. стенам (колоннам) см. комплект П4-185-01-23-I-А.У;
5. Над отверстиями шириной до 600 мм в кирпичной кладке выполнять рядовые перемычки на 2 Ø8 АII, ГОСТ 5781-82 на каждые 120 мм толщины кладки, в слое цементно-песчаного раствора М100, толщиной не менее 14 мм. Опирание арматуры на кладку не менее 250 мм по длине в каждую сторону;
6. Отверстия для инженерных коммуникаций в стенах, перегородках и (или) перекрытиях, не указанные на данном чертеже, выполнять по чертежам комплекта П4-185-01-23-I-КЖ, либо по месту в процессе производства работ по чертежам инженерных разделов;
7. Конструкции архитектурных элементов кровли разработаны в разделе КМ.
8. Общая площадь покрытия кровли - 513,0 кв.м. Площадь кровли указана по графическому изображению, без учета технологических припусков, в том числе по устройству парапета, а также без учета возможных дополнительных выносов инженерных коммуникаций.
9. Кровлю выполнять в соответствии с технологией фирмы-производителя кровельного материала. В поставке материала должны быть учтены все необходимые конструктивные элементы для обеспечения надежного примыкания кровли.
10. По покрытию кровли в указанных габаритах укладывать керамическую плитку на клеювом растворе, плитку принять с шероховатой поверхностью.
11. Место установки перемычки ПР4 указать согласно Указ 37, комплект АР.
12. Кладку из ополотенного керамического кирпича вести с отметки +76,40 на высоту 675мм (см. узлы 19, 20, 21 раздела АР). В основании кладки выполнять отверстия перфорации в соответствии с размерами на данном чертеже и в узлах 19, 20, 21 раздела АР.У.

					П54-185-01-23-2 - АР			
9	2	Изм.	179-25	04.25	Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройкой во встраиваемых помещениях многоквартирного многоквартирного дома, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанции по ул. Красный проспект в Завельцовском районе г. Новосибирска	Стадия	Лист	Листов
8	3	Изм.	147-25	03.25				
7	1	Изм.	30-25	01.25				
Изм.	Кол.ул.	Лист	Издок	Подп.				
Разработчик	Ведущая	12.24			Блокировка №2 (по ПП), Блокировка №3 (по ПП) и Блокировка №4-10К-10К (ПЗ3-ПЗ4) по ул. 40/001 и подземная автостоянка в зоне ПЗ4-10К-10К (ПЗ3-ПЗ4) - для строительства многоквартирного многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встраиваемых помещениях многоквартирного многоквартирного дома, подземная автостоянка.	Р	15	
Проверил	Кузнецов	12.24						
Н. контр.	Александров	12.24			План кровли		ПРОЕКТ АРХТЕЛ	



1. Общие указания см. л. 2;
2. Составы конструкций см. л. 3;
3. Узловые решения см. комплект чертежей П54-185-01-23-2-АР.У.


6	-	Зам.	472-24		12.24	П54-185-01-23-2 - AP Мультиэтажный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встраиваемых помещениях многоквартирного многоквартильного дома, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией по ул. Красный проспект в Завельцовском районе г. Новосибирска		Стадия	Лист	Листов
4	1	Изм.	437-24		11.24					
3	1	Изм.	404-24		10.24					
2	1	Изм.	359-24		10.24					
Изм.	Коп.ул.	Лист	Недок.	Подп.	Дата					
Разработчик	Антонов				09.24					
Проверил	Кузнецов				09.24					
Проверил										
Н. контр.	Александров				09.24	Разрез 1-1		ПРОЕКТНАЯ		



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Общие указания см. л. 2, 3;
- Данный лист смотреть совместно с чертежами кладочных планов и разрезов;
- Взят вид, фактуру применяемых материалов, согласовать с Заказчиком перед размещением заказа на поставку материалов;
- Ведомость наружной отделки см. л. 2.1;
- Кладочные размеры фрагментов колоннады см. чертежи на л. 19.1-20.2 проекта П54-185-01-23-1 - АР;
- Размеры и расход материала на устройство декоративных элементов марок "Ф" и "Т", замаркированных на фасаде, см. л. 2.2 и 2.3.

					П54-185-01-23-2 - АР						
					Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроены́х помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанции по ул. Красный проспект в Завельцовском районе г. Новосибирска						
8	1	Изм.	147-25	03.25							
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Дата							
Разработал	Антонов	02.25	02.25	02.25							
Проверил	Кузнецов	02.25	02.25	02.25	Блокировки №2 (по ПП), Блокировки №3 (по ПП) в соответствии с ПП-10/104-П/104-П/104 до отч. 0.001 и подземная автостоянка в зоне ПП-10/104-П/104 (ПП-10/104 - 8 этаж) строениями многоквартирного многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 185-01-23-2						
					обслуживания жилой застройки во встроены́х помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземная автостоянка.						
Н. контр.					Александров	Алексей	02.25	Фасад 2/1 - 2/17			ПРОЕКТИРОВАНИЕ



Подп. и дата		ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:						П54-185-01-23-2 - АР					
		1. Общие указания см. п. 2.3; 2. Данный лист смотреть совместно с чертежами кладочных планов и разрезов. 3. Цвет, вид, фактуру применяемых материалов, согласовать с Заказчиком перед размещением заказа на поставку материалов. 4. Ведомость наружной отделки см. п. 2.1. 5. Кладочные размеры фрагментов колоннады см. чертежи на л. 19.1-20.2 проекта П54-185-01-23-1 - АР. 6. Размеры и расход материала на устройство декоративных элементов марок "Ф" и "Т", замаркированных на фасаде, см. л. 2.2 и 2.3.						Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки во восточных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанции по ул. Красный проспект в Завельцовском районе г. Новосибирска					
Имя, № подл.	8	—	Зам.	147-25	03.25	Блок-секция №2 (по ПП), Блок-секция №3 (по ПП) в осях ЛПА-ЛПЖ/ЛП3-ЛПЖ до отс. 20.000 и подземная автостоянка в осях ЛПА-ЛПЖ/ЛП1-ЛП2 - 8 этаж строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во восточных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземная автостоянка.							
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Дата	Стадия Лист Листов							
	Разработал	Антонов	02.25	02.25	Р 19								
	Проверил	Кузнецов	02.25	02.25	ПРОЕКТИРОВАНИЕ								
Имя, № подл.	Н. контр.	Александров	АЛЕКС	02.25	Фасад 2/17 - 2/1								
						СТАДИЯ							
						Лист							
						Листов							
Формат А1К													



Имя и №	Всего и №
Подп. и дата	
Имя и №	
















УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- (1) Кирпич облицовочный
- (2) Штукатурка по сетке тип "шуба" (белая)
- (3) Штукатурка по сетке тип "шуба" (серая)
- (4) Штукатурка по сетке тип "шуба" (красный винный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Общие указания см. п. 2, 3;
- Данный лист смотреть совместно с чертежами кладочных планов и разрезов;
- Вид, фактуру применяемых материалов, согласовать с Заказчиком перед размещением заказа на поставку материалов;
- Ведомость наружной отделки см. п. 2.1;
- Кладочные размеры фрагментов колоннады см. чертежи на л. 19.1–20.2 проекта П54-185-01-23-1 - АР;
- Размеры и расход материала на устройство декоративных элементов марок "Ф" и "Т", замаркированных на фасаде, см. л. 2.2 и 2.3.

						П54-185-01-23-2 - АР				
						Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встраиваемых помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией по ул. Красный проспект в Завельцовском районе г. Новосибирска				
8	—	Зам.	147-25		03.25	Блок-схема №2 (по ПП), Блок-схема №3 (по ПП) в осях ЛПА–ЛПЖ / ПЗ3–ПЗ4 до осям 20.000 и подвешивания автостоянки в осях ЛПА–ЛПЖ / ПЗ1–ПЗ2 – 8 этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встраиваемых помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземной автостоянкой.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Дата						
Разработал	Антонов	02.25								
Проверил	Кузнецов	02.25				Стадия	Лист	Листов		
							21			
Н. контр.		Александров	02.25	Фасад 2/У - 2/А					 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРТЕЛЬ	

Экспликация полов										Экспликация полов																																																														
Наименование помещений		Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм		Площадь, м²		Наименование помещений		Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм		Площадь, м²																																																										
Помещение хранения автомобилей		1		1. Шлифованный бетон В22,5 с топинговым покрытием слоем по уклону -55-100мм 2. Фундаментная плита		2460.09		Тех.помещение, Тамбур-шлюз		11		1. Фиброцементная стяжка арм. Вр-5 150x150мм -50мм 2. Разделительный слой - полиэтиленовая пленка 1 слой 3. Экструзионный пенополистирол (λA=0,030-0,032 Вт/м·оС) по ГОСТ 32310-2012, толщ. -50 мм 4. Монолитная плита перекрытия -180мм		635.08																																																										
Электрощитовые, венткамера		2		1. Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 -10мм 2. Цементно-клеевой состав -5мм 3. Фиброцементная стяжка по уклону -85мм 4. Монолитная плита фундамента		62.79		Техническое пространство на отм. +0.300м.		12		1.Бетон В15 с топинговым покрытием арм. Вр-5 150x150мм -50мм 2. Разделительный слой - полиэтиленовая пленка 1 слой 3. Экструзионный пенополистирол (λA=0,030-0,032 Вт/м·оС) по ГОСТ 32310-2012, толщ. -100 мм 4. Монолитная плита перекрытия -180мм		11,9																																																										
Помещение блока кладовых,		3		1. Плитка из керамического гранита -10мм 2. Цементно-клеевой состав -5мм 3. Фиброцементная стяжка -80мм 4. Монолитная плита фундамента		54.44		Промежуточные площадки лестницы		13		1. Гранит керамический ГОСТ 6787-2001 -10мм 2. Цементно-клеевой состав -5мм 3. Фиброцементная стяжка М 150 -85мм 4. Ж/б монолитная плита перекрытия, конструкция площадок лестниц		65,6																																																										
ИХК		4		1. Чистовое покрытие (под самоотделку) -15мм 2. Фиброцементная стяжка по уклону -85мм 3. Монолитная плита фундамента		42.11		Промежуточные площадки лестницы		13*		1. Гранит керамический ГОСТ 6787-2001 -10мм 2. Цементно-клеевой состав -5мм 3. Фиброцементная стяжка М 150 -15мм 4. Ж/б монолитная плита перекрытия, конструкция площадок лестниц		30,65																																																										
Офисы		6		1. Чистовое покрытие (под самоотделку) -20мм 2. Стяжка цементно-песчанная М 150 с фиброволокном -80мм 3. Монолитная плита перекрытия -250мм		349.58		Промежуточные площадки лестницы		14		1. Гранит керамический ГОСТ 6787-2001 -10мм 2. Цементно-клеевой состав -5мм 3. Фиброцементная стяжка М 150 -85мм 4. Ж/б монолитная плита перекрытия, конструкция площадок лестниц		7,56																																																										
Сан. узел офиса, ПУИ офиса		7		1. Чистовое покрытие (под самоотделку) -15мм 2. Стяжка цементно-песчанная М 150 с фиброволокном -70мм 3.Гидроизоляция - Мастика эмульсионная Технониколь №31 (или аналог) в два слоя и завести на стены на 200мм 4. Монолитная плита перекрытия -250мм		29.71		Ступени лестничной клетки		15		1.Гранит керамический ГОСТ 6787-2001 -10мм 2.Цементно-клеевой состав -10мм 3. Ж/б ступени 4. Плинтус - Гранит керамический ГОСТ 6787-200 на цементно-клеевом составе		258,9 55.5																																																										
(Коридор, Лифтовой холл)		8		1. Чистовое покрытие отделка по дизайн-проекту -20мм 2. Стяжка цементно-песчанная М 150 с фиброволокном -80мм 3. Монолитная плита перекрытия -180мм		2224.52		8.1																																																																
Помещения квартир (жилая комната, кухня, прихожая, коридор)		9		1. Чистовое покрытие (под самоотделку) -20мм 2. Стяжка цементно-песчанная М 150 с фиброволокном -60мм 3. Виброшумоизоляционный материал "Эковер СТЭП Оптима" (либо аналог) -20мм 4. Монолитная плита перекрытия -180мм		10946.62																																																																		
Сан.узел квартир		10		1. Чистовое покрытие (под самоотделку) -15мм 2. Стяжка цементно-песчанная М 150 с фиброволокном -70мм 3.Гидроизоляция - Мастика эмульсионная Технониколь №31 (или аналог) в два слоя и завести на стены на 200мм 4. Монолитная плита перекрытия -180мм		1474.25																																																																		
								<table><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4">П54-185-01-23-2 - АР</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4">Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией по ул. Красный проспект в Заельцовском районе г. Новосибирска</td></tr><tr><td>8</td><td>1</td><td>Изм.</td><td>147-25</td><td></td><td>03.25</td><td rowspan="3">Блок-секция №2 (по ГП), Блок-секция №3 (по ГП) в осях 1П/А-1П/Ж / П/33-П/34 до отм. ±0.000 и подземная автостоянка в осях 1П/А-1П/Ж / П/11-П/37 – II этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземная автостоянка.</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Разработал</td><td colspan="2">Введенская</td><td></td><td>12.24</td><td rowspan="2">Р</td><td rowspan="2">26</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Проверил</td><td colspan="2">Кузнецов</td><td></td><td>12.24</td></tr><tr><td colspan="2">Н. контр.</td><td colspan="2">Александров</td><td></td><td>12.24</td><td colspan="2">Экспликация полов</td><td colspan="2"></td></tr></table>																П54-185-01-23-2 - АР										Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией по ул. Красный проспект в Заельцовском районе г. Новосибирска				8	1	Изм.	147-25		03.25	Блок-секция №2 (по ГП), Блок-секция №3 (по ГП) в осях 1П/А-1П/Ж / П/33-П/34 до отм. ±0.000 и подземная автостоянка в осях 1П/А-1П/Ж / П/11-П/37 – II этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземная автостоянка.	Стадия	Лист	Листов	Разработал		Введенская			12.24	Р	26		Проверил		Кузнецов			12.24	Н. контр.		Александров			12.24	Экспликация полов			
						П54-185-01-23-2 - АР																																																																		
						Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией по ул. Красный проспект в Заельцовском районе г. Новосибирска																																																																		
8	1	Изм.	147-25		03.25	Блок-секция №2 (по ГП), Блок-секция №3 (по ГП) в осях 1П/А-1П/Ж / П/33-П/34 до отм. ±0.000 и подземная автостоянка в осях 1П/А-1П/Ж / П/11-П/37 – II этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземная автостоянка.	Стадия	Лист	Листов																																																															
Разработал		Введенская			12.24		Р	26																																																																
Проверил		Кузнецов			12.24																																																																			
Н. контр.		Александров			12.24	Экспликация полов																																																																		